

ELŐZETES RÉGÉSZETI DOKUMENTÁCIÓ

A LIGET BUDAPEST PROJEKT

Ötvenhatosok tere környéke (Felvonulási tér)

A

VÁROSLIGET ZRT.

megrendelésére

készítette:

A

FORSTER GYULA NEMZETI ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT



és a



2016

1. AZ ELŐZETES RÉGÉSZETI DOKUMENTÁCIÓ TÁRGYA, ELKÉSZÍTÉSÉNEK CÉLJA, KÉSZÍTŐI

1.1. Az ERD tárgya: A Liget Budapest projekt Dózsa György út felé eső, Ötvenhatosok tere területén tervezett létesítményei

1.2. A tervezett változtatás helyszíne: Budapest, Ötvenhatosok tere (Felvonulási tér)

1.3. Az ERD megrendelője: Városliget Zrt.

1.4. Az ERD megrendelésének célja: építésügyi engedélyezési eljárás

1.5. Az ERD-t a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ készítette a **Budapesti Történeti Múzeum** bevonásával.

2. RÉGÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLAT, LELŐHELY-DIAGNOSZTIKAI VIZSGÁLATOK

2.1. Az értékvizsgálat során alkalmazott módszerek

Az Előzetes régészeti dokumentáció elkészítése során adattári, szakirodalmi adatgyűjtést és régészeti próbafeltárást végeztünk. A területen a beépítettség és a jelentős feltöltések miatt terepbejárást és műszeres lelőhely-felderítést (geofizikai felmérés) nem lehetett végezni.

2.2. Az érintett örökségi elemek számbavétele, állapotának ismertetése

2.2.1. Adattári, szakirodalmi, térképészeti, levéltári adatgyűjtés

A tervezett beruházás helyszíne Budapesten, a Városligetben, a Felvonulási tér és Ötvenhatosok tere területén található.

Az érintett területen a közhiteles lelőhely-nyilvántartás, a múzeumi adattári, szakirodalmi, térképészeti kutatások alapján egy régészeti lelőhely ismert (Budapest, Városligeti tó; Ny. a.: 15198).

2.2.2. Régészeti próbafeltárás

A tervezett beruházás területén a régészeti próbafeltárást 2016. február 3. és június 8. között végezte a Budapesti Történeti Múzeum. A kutatás során 37 szondát nyitottak meg, melyek

össességében 846 m² területet fedtek le. A próbafeltárás eredményeit összefoglalva megállapíthatjuk, hogy az ismert régészeti lelőhelyen a kutatás során húzott kutatóárkokban nem tudtak megfigyelni régészeti jelenségeket, régészeti lelet nem került elő.

3. AZ ÉRTÉKVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉNEK ÖSSZEFOGLALÁSA

A régészeti értékvizsgálat során az alábbi régészeti lelőhelyet azonosítottuk:

Sorszám:	Lelőhely neve:	Nyilvántartási szám:	Azonosítás alapja	Érintettség:
1.	<i>Budapest, Városligeti tó</i>	15198	<i>Adattári gyűjtés</i>	<i>Érinti</i>

Az azonosított régészeti lelőhely részletes szakmai adatait a mellékelt Jelentés és dokumentáció, a lelőhelyek téradatait a térképmelléletek, illetve térinformatikai állomány tartalmazza.

4. FELTÁRÁSI PROJEKTTERV

4.1. A változtatási szándékok ismertetése

Budapest belterületén, a Városligetben helyezkedik el a tervezett Liget Projekt néven ismert épületegyüttes. A Városliget Zrt. ennek az épületegyüttesnek a felépítését (egyes épületek felújítását, bővítését, illetve újak létesítését) tervezi. A jelenlegi ütemben az Építészeti, Fotográfiai és Néprajzi Múzeum valamint egy Dózsa György úti mélygarázs építésének előkészítése kapcsán készült Előzetes Régészeti Dokumentáció. Az újabb tervek alapján a tervezett épületek közé sorolható egy új Színházépület is.

Az új épületek, illetve épületrészek alapozásának technikájáról, illetve a jövőben megvalósuló épületek pontosabb elhelyezkedéséről a tervezés jelenlegi fázisában nincs információ.

4.2. Örökségvédelmi hatáselemzés, örökségvédelmi hatáscsökkentő javaslatok

A beruházás tervezett munkálatai belterületen valósulnak meg és az esetleges régészeti korú rétegeket, jelenségeket, leleteket károsíthatja. A jelenlegi területhasználat nem veszélyezteti a régészeti örökségi elemek állapotát. A tervezett változtatási szándékkal együtt járó földmunkák régészeti örökségi elemeket veszélyeztethetnek.

Az értékvizsgálat során a tervezési területen és annak 200 m-es puffer zónájában 1 nyilvántartott régészeti lelőhelyet azonosítottunk, mely közvetlenül érinti a beruházás területét. A tervezett beruházás területén régészeti örökségi elemeket nem azonosítottunk, azonban nem zárható ki

ezek váratlan előkerülése a földmunkák során. Mivel a beruházás földmunkái érinthetik az esetlegesen előkerülő régészeti lelőhelyet, ezért a kulturális örökség védelméről szóló 2001. LXIV. törvény (továbbiakban: Kötv.) 22. § (3) *a*) alapján az érintett régészeti örökségi elemek feltárásának és dokumentálásának módja *régészeti megfigyelés*, kivéve, ha a régészeti megfigyelés során a lelőhely olyan új tulajdonságai válnak ismertté, amelyek más feltárási módszerek alkalmazását teszik szükségessé.

A tervezett beruházás területén régészeti örökségi elemeket nem azonosítottunk, azonban nem zárható ki ezek váratlan előkerülése a földmunkák során.

A Kötv. 23/E. § (5) értelmében a kivitelezés földmunkái régészeti megfigyelés mellett végezhetőek.

Amennyiben a beruházás földmunkái során régészeti jelenség kerül elő, azt régészeti megfigyelés keretében végzett bontómunka során kell feltárni. A Kötv. 23/E. § (6) értelmében a nagyberuházáshoz kapcsolódó régészeti megfigyelést akkreditált intézménynek kell végezni a feltárás vezetőjének irányításával.

A Korm. R. 17. § (1) alapján, amennyiben a régészeti megfigyelés során a régészeti dokumentálás régészeti bontómunkát igényel, akkor – legalább a beruházási földmunkával érintett mélységig – a régészeti bontómunkát és az elsődleges nyilvántartásba vételt az előkerült régészeti jelenségek vonatkozásában, a régészeti megfigyelés keretében kell elvégezni. A Korm. R. 17. § (2) alapján az (1) bekezdés szerinti régészeti bontómunka megkezdését a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatalnak be kell jelenteni.

Ennek megfelelően, régészeti jelenségek előkerülése esetén a földmunkák csak a szükséges régészeti bontómunka elvégzése és a jelenségek dokumentálása után folytathatóak. A régészeti bontómunka valós költségének kiszámolása a valós teljesítmény (kibontott terület mérete) alapján, utólagos elszámolással történik.

Ha a nagyberuházás régészeti megfigyelése során előkerült régészeti lelőhely vagy lelet a kivitelezés hátráltatása nélkül régészeti bontómunka keretében nem tárható fel, a régészeti megfigyelést végző intézmény haladéktalanul értesíti a hatóságot. A szükséges intézkedésekről a bejelentés kézhezvételétől számított öt napon belül a hatóság helyszíni szemle alapján dönt (Korm. R. 25/A. § (2)).

A Korm. R. 24. § (3) alapján a kivitelezés során a földmunkákkal érintett, és egyéb feltárási módszerekkel fel nem tárt területen régészeti megfigyelést kell biztosítani.

Ennek tervezése során, mind a beruházónak (kivitelezőnek), mind a régészeti megfigyelést végző

szakembernek, intézménynek fel kell készülni a földmunkák során előkerülő régészeti jelenségek szakszerű feltárására, dokumentálására. Mindez egyrészt jelentősen lassíthatja a kivitelezés ütemét, a régészeti jelenségek feltárásáig és teljes körű dokumentálásáig az érintett helyszíneken a földmunkákat fel kell függeszteni.

4.3. A javasolt örökségvédelmi intézkedések költség- és időkalkulációja

4.3.1. Régészeti lelőhelyeken

Az ERD készítése során azonosított régészeti lelőhelyet a beruházás érinti és veszélyezteti.

Régészeti lelőhely neve	Azonosító száma	Megelőző feltárás javasolt módja	Idővonzat	Nettó egységár*	Kalkulált nettó keretösszeg
Budapest Városligeti tó	15198	Régészeti megfigyelés	kivitelezői adatszolgáltatás alapján	8000 Ft/óra, de legalább 36000 Ft/nap	a tervezés jelenlegi fázisában nem kalkulálható

*Kötv. 19. § (4) alapján, a Korm. R. 5. mellékletében meghatározott hatósági egységárak szerint

Amennyiben a régészeti megfigyelés során a régészeti dokumentálás régészeti bontómunkát igényel:

Eljárás	Érintett terület, vagy nyomvonalhossz	Nettó egységár*	Kalkulált nettó keretösszeg	Idővonzat
Régészeti megfigyelés keretében végzett bontómunka	előkerülő jelenségektől függően	3150 Ft/m ²	előkerülő jelenségektől függően	előkerülő jelenségektől függően

*Kötv. 19. § (4) alapján, a Korm. R. 5. mellékletében meghatározott hatósági egységárak szerint

4.3.2. Földmunkákkal érintett, egyéb feltárási módszerekkel fel nem tárt területeken

Régészeti megfigyelés mellett végzett földmunkák tervezett idővonzata (munkaóra)	Nettó egységár*	Kalkulált nettó keretösszeg
kivitelezői adatszolgáltatás alapján	8000 Ft/óra, de legalább 36000 Ft/nap	a tervezés jelenlegi fázisában nem kalkulálható

*Kötv. 19. § (4) alapján, a Korm. R. 5. mellékletében meghatározott hatósági egységárak szerint

4.4. Régészeti költségek összesen

Régészeti megfigyelés költsége	a tervezés jelenlegi
--------------------------------	----------------------

	<i>szakaszában nem kalkulálható</i>
Régészeti megfigyelés keretében végzett bontómunka költsége	<i>nem kalkulálható</i>
Összesen	<i>a tervezés jelenlegi szakaszában nem kalkulálható</i>

Az ERD és a Feltárási projektterv, valamint a megbízói (kivitelezői) adatszolgáltatás alapján kalkulált keretösszeget a megbízó (beruházó vagy kivitelező) és az illetékes intézmény között kötött szerződésben kell rögzíteni. A pénzügyi teljesítés utólagos elszámolással a valós, megbízó által igazolt teljesítés (munkaórák) arányában történik.

4.5. A megelőző feltárás és régészeti megfigyelés elvégzésére jogszabály által kijelölt feladatellátó intézmény megjelölése

A Kötv. 23/E. § alapján nagyberuházáshoz kapcsolódó megelőző feltárást csak akkreditált, feltárássra jogosult intézmény vagy a Forster Központ végezhet. A nem megelőző feltárás keretében régészeti megfigyelést a Kötv. 23/E. § (6) bekezdés értelmében csak akkreditált, feltárássra jogosult intézmény végezhet.

A Korm. R. 23. § (1) bekezdése és a nagyberuházást megelőző régészeti feltárás végzésére jogosult intézmények és a feltárásban alvállalkozóként részt vevő szervezetek akkreditálásának szabályairól és eljárásrendjéről szóló 14/2015. (III. 11.) MvM rendelet 3. § (9) értelmében a miniszterelnökség a honlapján teszi közzé az akkreditált intézmények és szervezetek jegyzékét.

Jelen projekt esetében a projekttervben megjelölt feladatok ellátására a Budapesti Történeti Múzeum jogosult. A szerződést a feltárássra jogosult intézménynek és a beruházónak a jogszabályban meghatározott adattartalomnak a beruházó által történő rendelkezésre bocsátástól számított 15 napon belül kell megkötni (Kötv. 22. § (11)).

A Korm. R. 23. § (2) bekezdés alapján a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló törvény hatálya alá tartozó ügy tárgyát képező beruházás esetében – a kiemelt ügyé nyilvánításról szóló kormányrendeletben – a Kormány kijelölheti a megelőző feltárás végzésére jogosult akkreditált intézményt vagy a Forster Központot.

Budapest, 2016. június 22.

Szagos Éva
régész

**Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi
és Vagyongazdálkodási Központ**

652500


653000

241000

241000

240500


240500



652500

653000

Javasolt Örökségvédelmi Intézkedés Budapest Liget projekt, Felvonulási tér Topográfiai Térkép



FORSTER KÖZPONT		FORSTER GYULA NEMZETI ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT		A feltárást vezetője:	
A feltárást végző intézmény:				Terei György	
Budapesti Történeti Múzeum Középkori Főosztály					
Lépték: M = 1:5000		Budapest Liget projekt, Felvonulási tér ERD 15198 Budapest - Városligeti tó régészeti lelőhely			
Térképlap száma: 65-233					
Vetületi rendszer: Egységes Országos Vetület					
Magassági alapszint: Balti alapszint					
Geodézia: BTM Középkori Főosztály		Megrendelő: Városliget Zrt.		Térkép készítésének dátuma: 2016. 06. 22.	
Térinformatika: Forster Központ				Projekt kód: 400004	

JELENTÉS

ELŐZETES RÉGÉSZETI DOKUMENTÁCIÓ,

készítése során végzett

***adatgyűjtés
és
próbafeltárás***

szakmai eredményeiről



és a



FORSTER GYULA NEMZETI ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉS
VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT

RÉGÉSZETI SZOLGÁLTATÁSI FŐOSZTÁLY

2016

SZÖVEGES ISMERTETÉS

Budapest területén végeztünk vizsgálatokat a tervezett **Liget Budapest Projekt**-hez kapcsolódóan, a **Városliget Zrt.** megbízásából. E projekthez kapcsolódóan régészeti adatgyűjtést és próbaásatást végeztünk.

Adatgyűjtés

Az adatgyűjtés során a nyilvántartott régészeti lelőhelyek között **1 ismert régészeti lelőhelyet** találtunk, melyet a tervezett beruházás érint.

A tervezett beruházás által érintett régészeti lelőhelyek:

Sorszám	Lelőhely	Nyilvántartási szám	Azonosítás alapja
1.	<u>Budapest – Városligeti tó</u>	15198	Adatgyűjtés

Próbafeltárás

A tervezett beruházás területén a régészeti próbafeltárást 2016. február 3. és június 8. között végezte a Budapesti Történeti Múzeum. A kutatás során 37 szondát nyitottak meg, melyek összességében 846 m² területet fedtek le. A próbafeltárás eredményeit összefoglalva megállapíthatjuk, hogy az ismert régészeti lelőhelyen a kutatás során húzott kutatóárkokban nem tudtak megfigyelni régészeti jelenségeket, régészeti lelet nem került elő.

Összegzés:

A próbafeltárás adatai alapján megállapítható, hogy az ismert régészeti lelőhelyen a kutatás során az intenzív területhasználat miatt zárt régészeti együttesek nem kerültek elő. A próbafeltárás negatív eredményei miatt elégségesnek tartjuk a földmunkák régészeti szakfelügyelet keretében történő megfigyelését. Ez alapján a teljes beruházási terület megelőző régészeti feltárása javasolt, melynek formája régészeti megfigyelés.

Budapest, 2016. június 22.

Szakos Éva

régész

***Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi
és Vagyongazdálkodási Központ***

LELŐHELY-BEJELENTŐ ADATLAP

1. A lelőhely megjelölése: **Budapest, Városligeti tó**

1.1. Megye, város, település neve, kerület utca, házszám: **Budapest, XIV., Városliget**

1.2. Nyilvántartási azonosító száma: **15198**

2. A lelőhely neve(i): **Budapest, Városligeti tó**

3. A lelőhely pontos helye: (a melléklet térképen berajzolva)

3.1. A mellékelt térkép(vetület) fajtája: **EOV 1:10 000**

3.2. A térképlap száma: **65-233**

A leolvasott koordináták: x (ÉD): **652700** y (KNy): **241000**

3.3. Helyrajzi szám(ok) : **29732/1**

3.4. Földrajzi leírás: Budapest Városliget területén, a városlige tótól délre 300 m-re.

3.5. A helymeghatározás pontossága: **20 méter**

4. A lelőhelyen talált régészeti jelenségek adatai:

Jellege:**Kora:**

telepnyom (felszíni)	avar kor
telepnyom (felszíni)	római kor
éremlelet	római kor
éremlelet	középkor
szórványlelet	újkor
temető	rézkor
temető	római kor
szórványlelet	középkor

5. A lelőhely állapota: **Részben feltárva**

6. A lelőhely veszélyeztetettsége: **Elfedés és bolygatás**

7. A lelőhely ismertsége: **Próbafeltárás**

8. A lelőhelyen végzett tevékenység

Tevékenység	Vezető	Év
Adatgyűjtés	Gyuricza Anna	2014
Régészeti megfigyelés	Kovács Ágnes	2014
Próbafeltárás	Szagos Éva	2015
Próbafeltárás	Szilas Gábor	2015
Próbafeltárás	Terei György	2016

9. A leleteket fogadó múzeum: **Budapesti Történeti Múzeum**10. A bejelentő természetes személyazonosító adatai, munkahelye: **Szagos Éva – Forster Központ**11. Megjegyzés: **A lelőhelypoligon nem változott.**12. A bejelentés kelte: **2016. június 22.**

Szagos Éva
régész
**Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi
és Vagyongazdálkodási Központ**

652000.0000

652500.0000

653000.0000

653500.0000

241500.0000

241500.0000

241000.0000

241000.0000

240500.0000

240500.0000

652000.0000

652500.0000


653000.0000

653500.0000

Lelőhely Bejelentő

Budapest Liget projekt, Felvonulási tér

Topográfiai Térkép



FORSTER KÖZPONT	FORSTER GYULA NEMZETI ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT		A feltárás vezetője: Terei György
	A feltárást végző intézmény: Budapesti Történeti Múzeum Középkori Főosztály		
Lépték: M = 1:10000	Budapest Liget projekt, Felvonulási tér ERD 15198 Budapest - Városligeti tó régészeti lelőhely		
Térképlap száma: 65-233			
Vetületi rendszer: Egységes Országos Vetület			
Magassági alapszint: Balti alapszint			
Geodézia: BTM Középkori Főosztály	Megrendelő: Városliget Zrt.	Térkép készítésének dátuma: 2016. 06. 22.	
Térinformatika: Forster Központ RSZF		Projekt kód: 400004	

ADATGYŰJTÉS

A LIGET BUDAPEST PROJEKT

FELVONULÁSI TÉR

FORSTER GYULA NEMZETI ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT



2016

1. Az ERD tárgyát képező beruházás területén és 100 méter széles övezetében található régészeti lelőhelyekre vonatkozó, közhiteles lelőhely-nyilvántartási adatok

A Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ közhiteles lelőhely-nyilvántartása és a Budapesti Történeti Múzeum Régészeti Adattára alapján a beruházás területén és annak 100 méteres pufferzónájában a következő adatokat, 1 régészeti lelőhelyet gyűjtöttük:

Lelőhely neve	Nyilvántartási szám	Lelőhely típusa	Lelőhely kora	A lelőhelyen végzett tevékenység		
				Típusa	Év	Név
Budapest – Városligeti tó	15198	éremlelet éremlelet szórványlelet temető temető szórványlelet	római kor középkor újkor rézkor római kor középkor	Régészeti Szakfelügyelet	2014	Kovács Ágnes
				Próbafeltárás	2015	Szagos Éva
				Próbafeltárás	2015	Szilas Gábor

Budapest, 2016. június 22.


Szagos Éva régész

***Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi
és Vagyongazdálkodási Központ***


TELJESSÉGI NYILATKOZAT

A Budapesti Történeti Múzeum képviseletében – a Kötv. 23/C § (4) bekezdésében foglaltak alapján – nyilatkozom arról, hogy a Liget Budapest Projekt Előzetes régészeti dokumentáció (400004) által vizsgált, a Múzeum gyűjtőkörébe tartozó területen – az ERD tárgyát képező beruházás területén és 250 méter széles övezetében – ismert régészeti lelőhelyek vonatkozásában, a Múzeum szakmai adatbázisában és adattárában nem található olyan szakmai információ, amely a közhiteles lelőhely-nyilvántartás adatainak kiegészítését, pontosítását vagy nyilvántartásban nem szereplő régészeti lelőhelyek nyilvántartásba vételét tenné szükségessé, illetve módosítaná az ERD szakmai tartalmának összeállítását.


Budapest, 2015. november 26.


Éder Katalin
osztályvezető
Budapesti Történeti Múzeum
Régészeti Adattár





Adatgyűjtés Budapest Liget projekt, Felvonulási tér Topográfiai Térkép



 FORSTER KÖZPONT		FORSTER GYULA NEMZETI ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT		A feltárás vezetője: Terei György	
A feltárást végző intézmény: Budapesti Történeti Múzeum Középkori Főosztály					
Lépték: M = 1:10000		<i>Budapest Liget projekt, Felvonulási tér ERD</i> 15198 Budapest - Városligeti tó régészeti lelőhely			
Térképlap száma: 65-233					
Vetületi rendszer: Egységes Országos Vetület					
Magassági alapszint: Balti alapszint					
Geodézia: BTM Középkeleti Főosztály		Megrendelő: Városliget Zrt.		Térkép készítésének dátuma: 2016. 06. 22.	
Térinformatika: Forster Központ RSZF				Projekt kód: 400004	

FELTÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ
KIVONAT

A LIGET BUDAPEST PROJEKT
FELVONULÁSI TÉR

RÉGÉSZETI PRÓBAFELTÁRÁSRÓL

A

VÁROSLIGET ZRT.

megrendelésére

készítette:

A

FORSTER GYULA NEMZETI ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT



FORSTER
KÖZPONT



valamint a

BUDAPESTI TÖRTÉNETI MÚZEUM



2016

Jelentés régészeti próbafeltárásról

2016. február 3. – június 8.

Ásatási engedély száma: az előzetes régészeti dokumentációhoz kapcsolódó próbafeltárás nem engedélyköteles tevékenység

Lelőhely nyilvántartási azonosítója: 15198

A feltárást végző intézmény: Budapesti Történeti Múzeum

A feltárt terület mérete: 843 m²

2016. február 3. és június 8. között a Budapesti Történeti Múzeum Középkori Főosztálya, a Forster Központ megbízásából elvégezte a LIGET BUDAPEST projekthez kapcsolódó próbafeltárás harmadik ütemét, a Felvonulási téren és annak közelében a Városliget füves területén. (Lelőhely neve: Budapest, XIV. Városligeti tó, leelőhely nyilvántartási száma: 15198).

A teljes területen 37 szondát nyitottunk meg (A terület 3 db, B terület 12 db, C terület 12 db, D terület 10 db). Az előzetes tervek szerint a szondák egy része a helyszíni adottságok és a gépi humuszosítás alatt előkerülő egyéb akadályok (közművek, stb.) miatt kisebb mértékben módosult (eltolás, rövidítés). A vizsgált terület ÉNy-i szélé a Múcsarnok mögötti terület (Homokóra) a DK-i szélé a Felvonulási tér, Ajtósi Dürer sor találkozására. Ezen a megközelítően 700 méter hosszú szakaszban 20 -50 méter szélességben jelöltük ki a leendő épületek helyén a szondákat.

Az első ütemben (2016. február 3-11.) a zöldterületen fekvő kutatóárkokat nyitottuk meg. (C1-C6 és D1-D6 árkok) Megfigyeléseink alapján elmondható (a területről), hogy az általában vékony humusztérteg (20- 50 cm) alatt legtöbb esetben feltehetően második világháborús feltöltés, épülettörmelék található. Ez kimondottan igaz azokra a területekre, ahol ma a felszínen kiemelkedés található. Alatta került elő az egykori váltakozó vastagságú (40 – 100 cm) humusztérteg, melyben 2 darab újkori pénzérmét találtunk. A mai felszíntől mérve 150 – 250 cm mélységben került elő a sárga homokos bolygatatlan altalaj, melyben a terület ÉNy-i részén több nagyon szabályos kör alakú barna folt jelentkezett. Elhelyezkedésük és megkutatásuk során kiderült, hogy ezek 19. század végi – 20. század eleji faültető gödrök voltak. Egy esetben a fa gyökere is benn maradt a gödörben.

A második ütemben (2016. április 11. – június 8.) a parkolók területének szondázása folyt. A D területen az emlékműtől ÉNy-ra 4 árok árkot (D7-10) a C területen, az emlékműtől DK-re 6 árok árkot (C7-12) húztunk. Összességében elmondható erről a területről, hogy a macskaköves

útburkolat és a hozzá tartozó útágyazat alatt egy sárga homokos feltöltést figyelhattunk meg. Valószínűleg ez a feltöltés a Felvonulási tér kialakításánál került a mélyebb részekre. A felszíntől számított 120-190 cm mélységben jelentkezett a változó vastagságú egykori humuszcserje, melyben 2 db modern kori pénzérme került elő. 200-220 cm mélységben találtuk meg a területre jellemző sárga homokos altalajt. A D területen is jelentkeztek a korábbi szelvényekben megismert modern kori faültető gödrök. A D5 szelvényben a tűzszerészek meghatározása alapján egykori bombatöltés került elő nagy mennyiségű újkori szeméttel, törmelékkel.

A B területen a Liget Zrt. kérésére nem árkokkal, hanem 12 db, közel négyzet alaprajzú szondákkal végeztük a kutatást. Ezen a részen is a felszínhez mérten nagyságrendileg 2 méter mélységben került elő az altalaj. Egy-egy esetben mélyebbre is szedtük, hogy megbizonyosodjunk, hogy nem feltöltést találtunk. A B5 szondában közvetlenül a betonréteg alatt ló koponyát és nagy mennyiségű II. világháborús gránátot és német légvédelmi lövedéket találtunk. A helyszínen tartózkodó tűzszerészek átvették a területet és intézkedtek.

Az A terület a Felvonulási tér és Ajtósi Dürer sor sarkához esett közel. Itt két négyzetes szondával és egy árkokkal kutattuk a területet. Az A 1 árokban nagy mennyiségű építési törmelék mellett egy beton csatorna, és több modern kori épület téglafala/alapozása került elő. A két szondában is volt téglalap és betonlap, de az árokhoz képest sokkal kisebb mértékben. A sárga homokos altalaj mélyebben, a felszíntől mérten 270 cm mélységben jelentkezett.

A régészeti munkát nagyban nehezítette, hogy a metszetsfalak az esőzésektől folyamatosan bedőltek, így statikai okokból bizonyos esetekben csak csökkentett szintű dokumentálást tudtunk elvégezni.

Budapest, 2016. június 10.


Terei György régész
Budapesti Történeti Múzeum
Középkori Főosztály

FELTÁRÁSI NAPLÓ

LIGET BUDAPEST projekt

Felvonulási tér

2016. február 3. – június 8.

Terület átvétele:

A feltárássra kijelölt területet a Megbízótól 2016. február 3-án, régészeti munkavégzésre alkalmas állapotban átvettem. Ennek tényét és részleteit a 650/30-7/2016 iktatási számú Terület átvételi jegyzőkönyv tartalmazza.

2016. február 3.


Terei György
ásatásvezető

Budapesti Történeti Múzeum

2016. február 3. (szerda)

BTM részéről 1 fő régész

2 munkagép

Időjárás: De: borús, Du. esős

A területátadás és a szelvények kijelölése után a tűzszerészek két műszerrel is átvizsgálták az összes kutatandó területet. A szelvények ÉNy-DK irányban kerültek kitűzésre.

C1. kutatóárok (1/A): Az ÉNy-i végében kezdődött meg a mélyítés. 5 m hosszan és 2,8 m szélességben tudtunk 50-55 cm réteget leszedni, amikor mindkét hosszanti oldalon közművek (elektromos kábelek) jelentkeztek. A Városliget Zrt. és a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ munkatársaival egyeztetve abbahagytuk ezen a területen a földmunkát. 1 méter távolságot elhagyva újrajelöltük az 1. szondát.

C3. kutatóárok: Az ÉNy-i végében kezdődött meg a mélyítés. Közvetlenül a felszín alatt műanyag vízvezetékcsőre bukkantunk. A terület ÉNy-i és DK-i részében tudtunk a sárga homokos altalajig haladni. A rétegviszonyokról a következő mondható el: A felső 80-100 cm újkori építési törmelékkel kevert feltöltés. Alatta figyelhető meg az egykori humuszréteg 100 cm vastagságban. A felszíntől számított 200 cm mélységben került elő a sárga homokos altalaj, amiben az ÉNy-i végében a metszetsfal alatt egy 80 cm átmérőjű szabályos beásás foltja jelentkezett. A foltot kibontottuk 20 cm mély volt, humuszos betöltéssel, leletanyag nem került elő belőle.

Ennek a kutatóároknak a középső részét közművezetékek miatt ki kellett hagyni, DK-i részében betonlapot találtunk, amit a földmunkás cég elbontott. A rétegviszonyok hasonlóak voltak. Ezen a részen egy teljes 80 cm átmérőjű, szabályos kör alakú foltot dokumentáltunk. Kibontása során kiderült, 25 cm mély volt, humuszos betöltéssel, leletanyag nem került elő belőle. Egy hasonló foltot figyeltünk meg az árok végén a metszetsfalban.

C1. kutatóárok (1/B): Az újra kitűzött árokban az ÉNy-i végében kezdődött meg a mélyítés. Közvetlenül az elején hírközlési kábelek kerültek elő. Ezt elhagyva erősen újkori építési törmelékkel kevert feltöltésben haladtunk lefelé, valamint az árok északi oldalával párhuzamosan egy modern kori pincefal jelentkezett. A pince padlószintje (?) közel 3 méter mélyen lehetett, ezzel mélyen vágta a sárga altalajt. Részben ezért, részben statikai okokból ezt a területet felhagytuk. Délkeleti irányba haladva a 3. árokban megfigyelt rétegviszonyokkal találkoztunk. Ezen a részen is előkerült egy kör alakú folt.

2015. február 4. (csütörtök)

BTM részéről 1 fő régész

2 munkagép

Időjárás: napos, de hideg, szeles

A tegnapi nap folyamán leesett nagymennyiségű eső komolyan statikai problémákat okozott a föld kitermelése során.

C1. kutatóárok (1/B): Befejeződött az árok kiásása. Ezen a szakaszon (DK-i rész) élő közmű nem került elő. A felszíntől mérve 220-240 cm mélyen került elő a sárga, homokos

bolygatatlan altalaj. Felette 1 méter vastag humuszcéteg volt, feljebb pedig újkori építési törmelékcs réteg.

C2. kutatóárók: Egyedül csak a DK-i végén került elő élő közmő. A felszíntől mérve 220 cm mélyen került elő a sárga, homokos bolygatatlan altalaj. Felette 1 méter vastag humuszcéteg volt, feljebb pedig újkori építési törmelékcs réteg. A legelső rétegben korábbi kavicsos, sóderes térburkolat maradványai kerültek elő.

C4. kutatóárók: Élő közmő nem került elő a kutatóárókban. A 2. kutatóárokhoz hasonló rétegviszonyos voltak megfigyelhetők, annyi különbséggel, hogy az egykori humuszcéteg felett a feltöltés kevésbé volt épülettörmelékkal kevert.

C5. kutatóárók: A kutatási terület a DK-i részén került kijelölésre. Élő közmő nem került elő a kutatóárókban. A sárga, homokos bolygatatlan altalaj a Dk- végében 170 cm, a középső részén 150 cm mélyen került elő. Felette 80-100 cm vastag fekete humuszcéteg volt. Ebből 100 cm mélységből egy 1812-es ½ krajcár került elő. A felső részén barnás feltöltés jelentkezett.

2016. február 5.

BTM részéről 1 fő régész

2 munkagép

Időjárás: napos, de hideg, szeles

A nap folyamán kijelölésre kerültek az új szondaárkok (6 db) az 56-os emlékmű és a Regnum Marianum emlékmű között.

A korábbi területeken helyreállítási munkák folytak, majd az új terület körbekerítése történt meg.

2016. február 8.

BTM részéről 1 fő régész

2 munkagép

Időjárás: napos, de hideg, szeles

Megkezdtük az emlékmű és Regnum Marianum emlékhely közötti részt (D terület).

D1 szelvény K-Ny irányú, a nyugati oldalról kezdődött meg a munka. A felső 1-1,2 m törmelékcs feltöltés volt. A törmelék alsó részében ez egykori parkosítás nyomait figyeltük

meg. Alatta az egykori humuszréteg került elő. Alatta 1,8 cm mélységben a sárga homokos altalaj jelentkezett. A terület középső részén két négyzetes folt került elő, leletanyag nem volt belőle, feltehetően újkori beásás. A terület középső részét közmű miatt nem lehetett kibontani. Megfigyeltük, hogy az árok középső része felé lejtett a sárga altalaj. Itt már a felszíntől mérve 230 cm mélyen találtuk meg. Az árok nyugati oldalán egy észak-déli irányú árokszerű beásást figyeltünk meg. Leletanyag nem került elő belőle. A sárga altalaj itt 240-250 cm mélyen jelentkezett.

D2 szelvény K-Ny irányú, nyugati oldalról kezdődött meg a munka. A felső részben 1 – 1,2 m vastag feltöltés volt. Alatta 40- 50 cm vastag humuszréteg. Ezen a részen 160-170 cm mélyen került elő az altalaj. A keleti irányban lejtethett az egykori terület, itt már 200 cm mélyen jelentkezett a sárga homokos altalaj.

A szelvényeket a geodéziai bemérés után visszatöltöttük.

2016. február 9.

BTM részéről 1 fő régész

2 munkagép

Időjárás: napos idő

D3 szelvény K-Ny irányú, a nyugati oldalról kezdődött meg a munka. A felső 40 cm vastagságban a korábbi kavicsos térburkolat rétegei voltak megfigyelhetőek. Alatta 60 cm vastagságban törmelékes feltöltés volt. Ez alatt került elő az egykori humuszréteg, majd 140-150 cm mélységben a sárga homokos altalaj.

D4 szelvény K-Ny irányú, a nyugati oldalról kezdődött meg a munka. A felső 40 cm vastagságban a sárga kavicsos térburkolat rétege volt megfigyelhető. Alatta 40 cm vastagságban törmelékes feltöltés volt. Ez alatt került elő az egykori humuszréteg (100-120 cm), majd 180-200 cm mélységben a sárga homokos altalaj.

D6 szelvény ÉNy-DK-i irányú, az ÉNy-i oldaláról kezdődött meg a munka. A felső 40 cm vastag humuszréteg alatt 40-60 cm vastag törmelék jelentkezett. Hasonló vastagságú volt az alatta megtalálható korábbi humusz. Ebből a rétegből egy 1926 2 fillérest találtak a tűzszerészek a fémdetektoros vizsgálat során. 160 cm mélységben került elő a sárga homokos bolygatatlan altalaj.

A szelvényeket a geodéziai bemérés után visszatöltöttük.

2016. február 11.

BTM részéről 1 fő régész

2 munkagép

Időjárás: napos, de hideg, szeles idő

A tegnapi esőzés nagyon meglazította a talajt.


C6 szelvény a homokóra előtti füves területen lett kijelölve, ÉNy-DK-i irányú. A 20 cm vastag jelenlegi humusgréteg alatt, 40-60 cm vastag köves építési törmelék jelentkezett. Alatta az egykori humusgréteg, majd 140 cm mélységben a sárga homokos altalaj. Ebben a rétegben több nagyon szabályos kör alakú folt volt megfigyelhető, de ezeket kibontva megállapítottuk, hogy feltehetően a korábbiakhoz hasonlóan faültető gödrök voltak.

D5 szelvény ÉNy-DK-i irányú, az ÉNy-i oldaláról kezdődött meg a munka. A felső humusgréteg alatt 40-60 cm vastag modern kori szeméttel kevert építési törmelék került elő. Alatta az egykori humusgréteg, majd 180 cm mélységben a sárga homokos altalaj. Az egykori humusgréteg egy ólomplomba és egy 1893-as érme látott napvilágot. Közvetlenül az ÉNy-i sarkánál a tűzszerészek szerint egy bombatölcsér került elő. Teljes kibontása statikai okok miatt nem történt meg.

Terület átvétele:

A feltárássra kijelölt területet a Megbízótól 2016. április 11-én, régészeti munkavégzésre alkalmas állapotban átvettem. Ennek tényét és részleteit a 650/30-15/2016 iktatási számú Terület átvételi jegyzőkönyv tartalmazza.

2016. április 11.


Terei György
ásatásvezető

Budapesti Történeti Múzeum

2016. április 11.

BTM részéről 1 fő régész

1 munkagép

Időjárás: napos idő

A gépi munka 9:00-kor kezdődött el, a tényleges régészeti megfigyelés 14:00-kor.

D7 szelvény ÉNY-DK irányú, az északnyugati oldalról kezdődött meg a munka. A felső macskaköves rész alatt 50 cm vastag a köves törmelékes réteg található. Alatta 70 cm vastag a sötétbarna réteg. Azt követte a 30-40 cm vastag sárga homokos réteg, majd az altalaj 200 cm mélyen jelentkezett. A szelvény 230 cm széles és 10. m-nél vezeték helyezkedett el, nem haladtak tovább, így a teljes hossza 10 m.

½ régészeti nap

2016. április 12.

BTM részéről 1 fő régész

2 munkagép

Időjárás: napos idő

A gépi munka 7:00-kor kezdődött el, a tényleges régészeti megfigyelés 08:00-kor és 13:00-ig tartott.

D8 szelvény ÉNY-DK irányú, az északnyugati oldalról kezdődött meg a munka. A felső macskaköves rész alatt 30-40 cm vastag volt a köves törmelékes réteg. Alatta körülbelül 30 cm szürke kavicsos réteg. Majd 30-40 cm vastag sötétbarna réteg következett, alatta barna homokos réteg követte, ami a szelvény aljáig 190-cm-ig ért, azt követően az altalaj jelentkezett. A szelvény teljes mélysége 190 cm. A szelvény 230 cm széles és 14 m hosszú

D9 szelvény ÉNY-DK irányú, az északnyugati oldalról kezdődött meg a munka. A felső macskaköves rész alatt körülbelül 40-50 cm vastag a köves törmelékes réteg. Azt követően körülbelül 30 cm vastagon jelentkezik a sötétbarna egykori humusz réteg, majd az altalajig 105-115 cm vastagon jelentkezett barna homokos réteg. Az altalaj 200-205 cm mélyen volt. A szelvény az északnyugati szélénél 200 cm széles, délkeletinél 160-170 cm. 15,1 m hosszú, 205 cm mély.

D10 szelvény ÉNY-DK irányú, a délkeleti oldalról kezdődött meg a munka. A felső macskaköves rész alatt köves törmelékes réteg 30-35 cm vastag, majd az alatt helyezkedett el a körülbelül 65 cm vastag sötétbarna egykori humuszcéteg. Ezt barna homokos réteg követte, ami 80-85 cm vastag volt. Ez alatt az egész szelvényen végigérő, körülbelül 10-15 cm vastag


fekete réteg követte, majd újra körülbelül 20 cm vastag barna homokos réteg. Az altalaj 220 cm mélyen jelentkezett. A szelvény 220 cm mély, 15 méter hosszú és 220 cm széles volt.

½ régészeti nap

Terület átadása:

A területet 2016. április 12-én a Megbízó részére átadtam. Az átadott terület próbafeltárása megtörtént, a régészeti munkálatok befejeződtek. Ennek tényét és részleteit a 650/30-17/2016 iktatási számú Terület átadási jegyzőkönyv tartalmazza.

2016. április 12.



Terei György
ásatásvezető

Budapesti Történeti Múzeum

Terület átvétele:

A feltárássra kijelölt területet a Megbízótól 2016. április 18-án, régészeti munkavégzésre alkalmas állapotban átvettem. Ennek tényét és részleteit a 650/30-21/2016 iktatási számú Terület átvételi jegyzőkönyv tartalmazza.

2016. április 18.


Terei György
ásatásvezető

Budapesti Történeti Múzeum

2016. április 20.

BTM részéről 1 fő régész

1 munkagép

Időjárás: napos, szeles idő

A területet már 2016. április 18-án átvettük, de a hétfői és keddi napon régészeti munka nem folyt a területen.

A gépi munka 7:00-kor kezdődött el, a tényleges régészeti megfigyelés 08:00-kor és 14:00-ig tartott.

C12 szelvény ÉNY-DK irányú, mindkét irányból felváltva dolgozott a gép. A macskakő alatt köves törmelékes réteg jelentkezett 30-40 cm vastagon. Alatta barna homok körülbelül 50 cm vastagon, majd vékony sárga réteg, ami körülbelül 20 cm vastag volt. Ezt követően ismét a barna homokos réteg jelentkezett körülbelül 70 cm vastagon, majd az altalaj 185 cm mélyen. Egyik rétegben sem volt régészeti jelenség.

A szelvény teljes hossza 11,8 méter, mélysége 190 cm, és 167 cm széles.

C11 szelvény ÉNY-DK irányú, mindkét irányból felváltva dolgozott a gép. A macskakő alatt köves törmelékes réteg körülbelül 40 cm vastagon jelentkezett, alatta az egykori humusz 25-30 cm vastag volt. Azt követően körülbelül 130 cm vastagon figyeltük meg a barna homokos réteget, majd az altalajt körülbelül 2 méter mélyen tudtuk dokumentálni. Egyik rétegben sem volt régészeti jelenség.

A szelvény teljes hossza 13,2 m, átlag mélysége 2 m, szélessége 165 cm.

C10 szelvény ÉNY-DK irányú, mindkét irányból felváltva dolgozott a gép. A macskakő alatta a köves törmelékes réteg körülbelül 60 cm vastagságban került elő, majd azt követte vékony sötétbarna 25-30 cm vastag réteg. Alatta 15-20 cm vastag világosszürke homokos feltöltés volt, majd az alatt körülbelül 22-25 cm vastagon jelentkezett sötétbarna, fekete humuszcsova. Ezt követően a barna homokos réteget körülbelül 70 cm vastagon, majd az altalajt 198 cm mélyen figyeltük meg. A szelvényben 6-7 méternél 80-85 és 145 cm közötti vastagságban egy fa gyökere volt, melynek ültető gödre is látszott. A gyökér kiszedésével az ültető gödörből előkerült egy krajcár. Tőle ÉNY-i irányba 60 cm-re a nyugati metszetsfalban szintén egy fa gyökere került elő 80-85-140 cm mélyen. Egyik rétegben sem volt régészeti jelenség.

Az árok teljes hossza 11,3 m, 170 cm széles és 2 m mély.

1 régészeti nap

2016. április 21

BTM részéről 1 fő régész

1 munkagép

Időjárás: napos idő

A gépi munka 8:00-kor kezdődött el, a tényleges régészeti megfigyelés 08:00-kor és 10:40-ig tartott.

A C7, C8, C9 szelvények helyén felszedték a macskakövet és 30-40 cm mélyre mélyítették le. Ezután a munkagép műszaki problémák miatt nem tudta folytatni a földmunkát.

½ régészeti nap.

2016. április 22

BTM részéről 1 fő régész

2 munkagép

Időjárás: napos idő

A gépi munka 8:00-kor kezdődött el, a tényleges régészeti megfigyelés 08:00-kor és 14:00-ig tartott.

C7 szelvény ÉNY-DK irányú, mindkét irányból felváltva dolgozott a gép. A macskakő alatt köves törmelékes réteg jelentkezett körülbelül 40 cm vastagon. Alatta sötétbarna réteg 40-50 cm vastagon, majd világos barna homokos réteg követte 85-90 cm vastagságban. Körülbelül 185 cm mélyen feketés 10 cm vastag réteg volt. Az altalaj 195 cm mélyen jelentkezett. Egyik rétegben sem volt régészeti jelenség.

C8 szelvény ÉNY-DK irányú, mindkét irányból felváltva dolgozott a gép. A macskakő alatt köves törmelékes réteg körülbelül 45 cm vastag volt, majd alatta 140 cm vastag barna homokos réteg. 190 cm körül sötétbarna körülbelül 10 cm vastag réteg helyezkedett el. Az altalaj 2 m mélyen jelentkezett. Egyik rétegben sem volt régészeti jelenség.

Az árok teljes hossza 1,4 m, szélessége 180-190 cm, teljes mélysége 2 m.

C9 szelvény ÉNY-DK irányú, mindkét irányból felváltva dolgozott a gép. A macskakő alatt 40-50 cm vastagban helyezkedett el a köves törmelékes réteg, majd körülbelül 100 cm vastag barna homokos réteg. Ezt követően körülbelül 150 cm mélységben 10 cm vastag sötétbarna réteg helyezkedett el. Az altalaj 2 m mélyen jelentkezett. Egyik rétegben sem volt régészeti jelenség.

A szelvény DK-i szélétől 160 cm-re a szelvényben átlósan nagy feszültségű elektromos vezeték húzódott, így a szelvény DK-i sarkától 3,2 m hosszúságban nem lehetett lemélyíteni az altalajig. A DK-i sarkától 7,2 méterre átlósan vízvezeték cső helyezkedett el. Így a szelvény ÉNY-i szélétől 4,5 méter hosszúságban lehetett lemenni az altalajig.

A szelvény szélessége 190 cm, a teljes hosszúsága 12 m, ebből az altalajig 4,5 m lett lemélyítve.


A területen a geodéziai bemérést és a régészeti dokumentációt elvégeztük. A kivitelező elmondása szerint 2-3 hétig nem tudnak újabb területeket nyitni.

1 régészeti nap.

Terület átadása:

A területet 2016. április 22-én a Megbízó részére átadtam. Az átadott terület próbafeltárása megtörtént, a régészeti munkálatok befejeződtek. Ennek tényét és részleteit a 650/30-22/2016 iktatási számú Terület átadási jegyzőkönyv tartalmazza.

2016. április 22.



Terei György


ásatásvezető

Budapesti Történeti Múzeum

Terület átvétele:

A feltárássra kijelölt területet a Megbízótól 2016. május 9-én, régészeti munkavégzésre alkalmas állapotban átvettem. Ennek tényét és részleteit a 650/30-25/2016 iktatási számú Terület átvételi jegyzőkönyv tartalmazza.

2016. május 9.



Terei György

ásatásvezető

Budapesti Történeti Múzeum

2016. május 9.

BTM részéről 2 fő

1 munkagép

Időjárás: napos idő

A 3. ütem területének átadás megtörtént. Nem kezdődtek el a munkálatok, mert a szondák helyén gépjárművek parkoltak. Régészeti megfigyelés ezen a napon nem történt.

2016. május 10.

BTM részéről 1 fő régész

1 munkagép

Időjárás: esős idő

A gépi munka 9.00-kor kezdődött el, a beton részt távolították el a szondák tetejéről. Tényleges régészeti megfigyelés nem történt.

2016. május 11.

BTM részéről 1 fő régész

1 munkagép

Időjárás: felhős idő

A gépi munka 8:00-kor kezdődött el, a tényleges régészeti megfigyelés 14.00 -ig tartott.

B7 szelvény ÉNY-i részén dolgozott a gép. A felső beton 20 cm vastag volt, alatta sárga törmelékes feltöltés réteg körülbelül 20 cm vastagon helyezkedett el. Ez alatt a barna homok körülbelül 75 cm vastagon, majd ezt követte egy 25 cm vastag sötétbarna homokos réteg. Az alatalaj ez alatt jelentkezett.

A szonda teljes mélysége 160 cm, és a területe 550*430 cm.

Régészeti leletanyag egyik rétegből sem került elő.

B5 szelvényt 35 centimétert mélyítették, majd a szelvény ÉNY-i szélétől körülbelül 40 cm-re lévő koponya helyezkedett el, ami mellett, 11 db gránát darabot, 13 darab hüvely maradványt, 1 db Vécsey kézi gránát szelencéjét és 58 db 20 mm-es német légvédelmi lövedéket találtak. Aznap nem mélyültek tovább. A lőszereket az este folyamán elszállították. A tényleges régészeti megfigyelés 8:00-tól 14.00-ig tartott.

B6 szelvényt elkezdtek mélyíteni, nem érték el az altalajig.

B2 szelvényt elkezdtek bontani, azonban a szonda déli részétől 64 centiméterre 62 cm mélyen vízvezeték jelentkezett.

1 régészeti nap

2016. május 12

BTM részéről 1 fő

Délelőtt 2 munkagép, délután 1

Időjárás: Felhős, esős

A gépi munkát 8:00-kor kezdték meg.

A B1, B2, B5, B6 szondák mélyítése zajlott, egyiknél sem érték el az altalajt. Kora délután az egyik gép tönkrement, szerelés zajlott. Tényleges régészeti megfigyelés 8:00-13:30-ig tartott.

B1 szonda északi oldalától 110 cm-re 115 cm mélyen ferdén egy vezeték jelentkezett, nem mélyültek tovább.

½ régészeti nap

2016. május 13.

BTM részéről 1 fő

2 munkagép dolgozott.

Időjárás: Napos

A gépi munkát 8:00-kor kezdték meg, a tényleges régészeti megfigyelés 8:00 – 12:00 között zajlott.

B3 szonda: Két oldalról dolgozott a gép. A 24 cm vastag beton réteg alatt körülbelül 20 cm vastag sárgászöröses kavicsos réteg helyezkedett el. Ezt követte egy barna homokos réteg 115-120 cm vastagon majd az altalaj fölött körülbelül 40 cm vastagon sötétbarna homokos réteg mutatkozott. Az altalaj körülbelül 2 m mélységben jelentkezett.

A szonda legnagyobb mélysége 2,20 m, nagysága 4,5*5,5 m. Régészeti jelenség egyik rétegben sem volt.

B2 szonda: A 25 cm vastag beton réteg alatt 10 cm vastagon sárga kavicsos feltöltés helyezkedett el, majd ezt követte a barna homokos réteg 165 cm vastagon. Ez alatt sötét barna

homokos réteg volt körülbelül 190 cm mélyen 10 cm vastagon. Az altalaj körülbelül 2,10 méternél jelentkezett. Legnagyobb mélysége 2,3 m, nagysága 4,55*5,5 m. Régészeti jelenség egyik rétegben sem volt.

B5 szonda: A körülbelül 24 cm vastag beton réteg alatt 25 cm vastag sárga kavicsos feltöltés réteg helyezkedett el, majd ezt követte egy fekete réteg, ami 10-15 cm vastag volt. Alatta barna homokos réteg 135 cm vastagon. Az altalaj 2 m mélységben jelentkezett. Teljes mélysége körülbelül 2,1 m, nagysága 4,6*5,5 m. Régészeti jelenség egyik rétegben sem volt.

B6 szonda: A 24 cm vastag beton réteg alatt 15 cm vastagon sárga kavicsos feltöltési réteg jelentkezett, majd ezt követte a barna homokos réteg 130 cm vastagon. Az altalaj 170 cm mélységben jelentkezett. A szonda teljes mélysége 170 cm, nagysága 4,5*5,47 m. Régészeti jelenség egyik rétegben sem volt.

B1 szonda: A 25 cm vastag beton alatt a sárga kavicsos réteg körülbelül 20 cm vastagon jelentkezett, majd ezt követte a barna homok 190 cm vastagon. Ez alatt volt a sötét barna homokos réteg, ami körülbelül 15 cm vastag volt, majd az altalaj körülbelül 250 cm mélyen jelentkezett. A szonda teljes mélysége körülbelül 290 cm, nagysága 4,4*5,5 m. Régészeti jelenség egyik rétegben sem jelentkezett.

2016. május 19.

BTM részéről 1 fő

1 munkagép

Időjárás: Napos

A gépi munka 8:00-kor kezdődött, a tényleges régészeti megfigyelés 11:00-12:00-ig tartott.


B4 szonda: A szonda DK-i széle mellett közvetlenül közmű vezeték húzódott, illetve az ÉNy-i szélétől 78 cm távolságra szintén egy vezeték húzódott, így csak a fennmaradó középső részt lehetett mélyíteni. A 25 cm vastag beton réteg alatt a sárgás kavicsos réteg 15-20 cm vastagon helyezkedett el, majd ezt követte egy 30-40 cm vastag sötétbarna, feketés réteg. Alatta a barna homokos réteg került elő 125 cm vastagon, majd körülbelül 30 cm sötétbarna homokos réteg volt az altalaj fölött. Az altalaj 240 cm mélyen jelentkezett. Az árok legnagyobb mélysége 270 cm, nagysága 4,05*5,4 m. Régészeti jelenség egyik rétegben sem jelentkezett.

½ régészeti nap

Terület átadása:

A területet 2016. május 19-én a Megbízó részére átadtam. Az átadott terület próbafeltárása megtörtént, a régészeti munkálatok befejeződtek. Ennek tényét és részleteit a 650/30-26/2016 iktatási számú Terület átadási jegyzőkönyv tartalmazza.

2016. május 19.


Terei György
ásatásvezető

Budapesti Történeti Múzeum

Terület átvétele:

A feltárássra kijelölt területet a Megbízótól 2016. május 24-én, régészeti munkavégzésre alkalmas állapotban átvettem. Ennek tényét és részleteit a 650/30-29/2016 iktatási számú Terület átvételi jegyzőkönyv tartalmazza.

2016. május 24.


Terei György
ásatásvezető

Budapesti Történeti Múzeum

2016. május 26.

BTM részéről 1 fő

2 munkagép

Időjárás: Napos

A gépi munka 8:00-kor kezdődött, a tényleges régészeti megfigyelés 8:00-14:00-ig tartott.


B11 szonda: A 22 cm vastag beton alatt 20 cm vastag sárga kavicsos réteg volt. Alatta barna homokos réteg körülbelül 140 cm vastagon, majd ezt követte egy 10 cm vastag fekete réteg. Az utóbbi alatt 190 cm mélyen jelentkezett az altalaj. Az árok teljes mélysége 193 cm, nagysága 5,5*4,4. Régészeti jelenség egyik rétegben sem jelentkezett.

B12 szonda: A beton 24 cm vastag, alatta a sárga kavicsos réteg, sötét barna réteggel együtt jelentkezett, ami 36 cm vastag volt. Alatta a barna homokos réteg 140 cm vastagon helyezkedett el, majd az altalaj 200 cm mélyen jelentkezett. Az árok teljes mélysége 2 m, nagysága 5,5*4,4 m. Régészeti jelenség egyik rétegben sem jelentkezett.

Terület átadása:

A területet 2016. június 6-án a Megbízó részére átadtam. Az átadott terület próbafeltárása megtörtént, a régészeti munkálatok befejeződtek. Ennek tényét és részleteit a 650/30-30/2016 iktatási számú Terület átadási jegyzőkönyv tartalmazza.

2016. június 6.



Terei György
ásatásvezető

Budapesti Történeti Múzeum

Terület átvétele:

A feltárássra kijelölt területet a Megbízótól 2016. június 6-án, régészeti munkavégzésre alkalmas állapotban átvettem. Ennek tényét és részleteit a 650/30-33/2016 iktatási számú Terület átvételi jegyzőkönyv tartalmazza.

2016. június 6.


Terei György

ásatásvezető

Budapesti Történeti Múzeum

2016. június 7.

BTM részéről 1 fő

2 munkagép

Időjárás: napos, meleg idő

A munkagépek 8:00-kor kezdték meg a munkát, tényleges régészeti megfigyelés 16:00-ig tartott.

A1 szonda: Az árok felét nyitották meg. Az árok északnyugati szélétől 170 cm-re 170 cm mélyen téglafal jelentkezett, vele párhuzamosan, tőle 290 cm távolságra szintén téglafal helyezkedett el. A két fal közötti részen beton, (járókő?) húzódott.

A3 szonda: A 24 cm vastag beton alatt kavicsos, törmelékes réteg 32 cm vastagon helyezkedett el. Ezt követte sötétbarna föld réteg, ami helyenként világosabb és fekete foltokkal kevert volt, a réteg vastagsága körülbelül 210 cm. Az altalaj 270 cm mélyen jelentkezett. Régészeti jelenség egyik rétegben sem volt.

A szonda teljes mélysége 2,7 m, nagysága 4,4*5,1 m.

2016. június 8.

BTM részéről 2 fő

2 munkagép

Időjárás: napos, meleg idő

Folytatódott az A1 árokban a mélyítés. Kiderült, hogy a tegnap megtalált téglafal és beton egy nagyméretű beton csatornához tartozik, ami észak-dél irányban keresztülfutott az árkon. Tőle DK-re több modern kori falat, illetve falalapozást figyeltünk meg. Feltételezhető, hogy az egykori Városligeti Színházhoz tartoztak a falak.

A2 szonda: A 20 cm vastag beton alatt kavicsos, törmelékes réteg 30 cm vastagon helyezkedett el. Alatta épülettörmelékes réteg jelentkezett. Az altalaj 250 cm mélyen jelentkezett. Régészeti jelenség egyik rétegben sem volt.

Terület átadása:

A területet 2016. június 8-án a Megbízó részére átadtam. Az átadott terület próbafeltárása megtörtént, a régészeti munkálatok befejeződtek. Ennek tényét és részleteit a 650/30-34/2016 iktatási számú Terület átadási jegyzőkönyv tartalmazza.

Ezzel a Budapest-Városligeti-tó régészeti lelőhely Liget Budapest Projekthez kapcsolódó próbafeltárását elvégeztük.

2016. június 8.



Ásatásvezető régész

Budapesti Történeti Múzeum

Középkori Főosztály

Képek (ÉNy-ról DK-re haladva)



C1 szonda



C3 szonda



C4 szonda



C5 szonda



C6 szonda



C7 szonda



C8 szonda



C9 szonda



C10 szonda



C11 szonda



C12 szonda



D1 szonda



D2 szonda



D5 szonda



D6 szonda



D7 szonda



D8 szonda



D9 szonda



D10 szonda



B1 szonda



B2 szonda



B3 szonda



B4 szonda



B5 szonda



B6 szonda



B7 szonda



A1 szonda



A3 szonda

652500


653000

241000

241000

240500


240500



652500

653000

Tervezett és Megvalósult Kutatóárkok Budapest Liget projekt, Felvonulási tér Topográfiai Térkép



 FORSTER KÖZPONT		FORSTER GYULA NEMZETI ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT		A feltárás vezetője: Terei György	
A feltárást végző intézmény: Budapesti Történeti Múzeum Középkori Főosztály					
Lépték: M = 1:5000		Budapest Liget projekt, Felvonulási tér ERD 15198 Budapest - Városligeti tó régészeti lelőhely			
Térképlap száma: 65-233					
Vetületi rendszer: Egységes Országos Vetület					
Magassági alapszint: Balti alapszint					
Geodézia: BTM Középkori Főosztály		Megrendelő: Városliget Zrt.		Térkép készítésének dátuma: 2016. 06. 22.	
Térinformatika: Forster Központ RSZF				Projekt kód: 400004	

652500


653000

241000

241000

240500

240500




652500

653000

Kiértékelés és Eredmény

Budapest Liget projekt, Felvonulási Tér

Topográfiai Térkép



 FORSTER KÖZPONT		FORSTER GYULA NEMZETI ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT		A feltárás vezetője: Terei György	
A feltárást végző intézmény: Budapesti Történeti Múzeum Középkori Főosztály					
Lépték: M = 1:5000		Budapest Liget projekt, Felvonulási tér ERD 15198 Budapest - Városligeti tó régészeti lelőhely			
Térképlap száma: 65-233					
Vetületi rendszer: Egységes Országos Vetület					
Magassági alapszint: Balti alapszint					
Geodézia: BTM Középkori Főosztály		Megrendelő: Városliget Zrt.		Térkép készítésének dátuma: 2016. 06. 22.	
Térinformatika: Forster Központ RSZF				Projekt kód: 400004	

652850

652900

652950

240450


240450

240400

240400

240350

240350



652850


652900

652950

Adatgyűjtés

Budapest Liget projekt, Felvonulási tér

Budapest kataszteri térképe (BFL XV.16.b.221/18)



FORSTER KÖZPONT	FORSTER GYULA NEMZETI ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT		A feltárás vezetője:
	A feltárást végző intézmény: Budapesti Történeti Múzeum Középkori Főosztály		Terei György
Lépték: M = 1:1000	Budapest Liget projekt, Felvonulási tér ERD 15198 Budapest - Városligeti tó régészeti lelőhely		
Térképlap száma: BFL XV.16.b.221/18			
Vetületi rendszer: Egységes Országos Vetület			
Magassági alapszint: Balti alapszint	Megrendelő: Városliget Zrt.		
Geodézia: BTM Középkori Főosztály			
Térinformatika: Forster Központ RSZF	Térkép készítésének dátuma: 2016. 06. 22.		
	Projekt kód: 400004		